

نام پروژه یا موضوع کار : مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی : شهرداری نیشابور

نام دستگاه نظارت : معاونت فنی و عمرانی

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۹۷

مبلغ پروژه :

ریال ۳'۰۰۴'۸۵۷'۴۶۱

ابنیه

تاسیسات برقی

تاسیسات مکانیکی

محل اجرای پروژه :

مجری طرح / پروژه :

رشته و رتبه مشاور :

مدیریت طرح :

توضیحات : جداول و محصولات بتنی پیش ساخته بایستی اعتبار مصوب پروژه :

از سازمان عمران شهرداری خریداری شود و حمل تعلق نمیگیرد در صورت که مطابق دستورکار نظارت محل تهیه محصولات بتنی به مشهد تغییر یابد فاصله حمل ۱۲۵ کیلومتر پرداخت میگردد. با توجه به تکمیلی بودن پروژه بازدید از محل الزامیست. اخذ تاییدهای لازم نظام مهندسی در مراحل اجرای پروژه از جمله اتصال زمین (جهت تاسیسات) و...بعهده پیمانکار است.

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
تخریب سنگهای موجود	مترمربع ۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰						برچیدن سنگ پلاک پله یا کف یا دیوار یا ملات مربوطه	۰۱۰۵۰۳
									۱-۱
									۱-۲
تخریب بتن کفیاده رو	مترمکعب ۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵						تخریب بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان	۰۱۰۴۰۵
									۲-۱
									۲-۲
	مترمربع ۴۷۶/۰۲	۴۷۶/۰۲						سنگ پلاک چینی نیریز آسانتی در سطوح افقی	۲۲۰۴۰۳
									۳-۱
									۳-۲
	متر مربع ۴۷۶/۰۲	۴۷۶/۰۲						اضافه بهاء بابت حکمی بودن به آیتم ۲۲۰۴۰۳	۲۲۰۴۰۳m
									۵-۱
	مترمربع ۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰						اضافه بهای اجرای اسکوپ در سنگ پلاک	۲۲۰۶۰۲
									۶-۱
	مترمربع ۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰						اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم	۲۲۰۶۰۱
									۷-۱
									۷-۲
	مترمکعب ۱۴/۹۳	۱۴/۹۳						جدول بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی با سطح مقطع تا ۰,۳۶ مترمربع به همراه بندکشی و اجرای بتن تقویت جدول	۱۲۰۱۰۴
									۸-۱
	مترمکعب ۱۴/۹۳	۱۴/۹۳						بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۰۸۰۱۰۲
									۹-۱
	مترمکعب ۳۶/۴۹	۳۶/۴۹						بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۴
									۱۰-۱
	مترمکعب ۴۶/۱۶	۴۶/۱۶						تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم	۰۴۰۵۰۵
									۱۱-۱
	مترمربع							تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی با ملات ماسه سیمان	۱۲۰۹۰۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمربع							تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی با ملات ماسه سیمان	۱۲۰۹۰۱
	۴۵/۴۷	۴۵/۴۷							۱۲-۱
	مترمربع							اضافه بهای رنگی بودن کفیوش بتنی پیش ساخته پرسی	۱۲۰۹۰۶
	۴۵/۴۷	۴۵/۴۷							۱۳-۱
	مترمربع							سنگ پلاک سیاه لاشتر اصفهان ۲ سانتی در سطوح افقی	۲۲۰۲۰۱
	۲۳۰/۵۰	۲۳۰/۵۰							۱۴-۱
	مترمربع							اضافه بهای تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ پلاک	۲۲۰۶۰۷
	۲۳۰/۵۰	۲۳۰/۵۰							۱۵-۱
	مترمربع							تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه زیراندود	۱۶۰۴۰۳
	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰							۱۶-۱
	مترطول							برچیدن و تخریب جدولهای بتنی پیش ساخته	۰۱۰۵۱۵
	۱۳۷/۰۵	۱۳۷/۰۵							۱۷-۱
	مترمربع							تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی با ملات ماسه سیمان	۱۲۰۹۰۱
	۴۳/۲۰	۴۳/۲۰							۱۸-۱
	مترمربع							اضافه بهای رنگی بودن کفیوش بتنی پیش ساخته پرسی	۱۲۰۹۰۶
	۴۳/۲۰	۴۳/۲۰							۱۹-۱
	مترمربع							عایقکاری پیش ساخته ۴ میلیمتر برای سایر سطوح	۱۳۰۳۰۴
	۸۷۴/۳۰	۸۷۴/۳۰							۲۰-۱
	مترطول							گرد کردن لبه سنگ، پخ زدن، تعبیه شیار (چفت) و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد.	۲۲۰۶۰۸
	۸۰/۷۲	۸۰/۷۲							۲۱-۱
	مترمکعب							خاکبرداری یا گودبرداری با ماشین در زمین نرم و حمل تا ۲۰متر	۰۳۰۱۰۳
درصد جهت ۳۰ غلافگذاری تاسیسات مکانیکی	۵۹/۲۲	۵۹/۲۲		۰/۷۰	۰/۶۰	۴۷۰/۰۰	۰/۳۰		۲۲-۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
تاسیسات مکانیکی (۶۰ درصد) جهت	مترمکعب ۱۱۸/۴۴	۱۱۸/۴۴		۰/۷۰	۰/۶۰	۴۷۰/۰۰	۰/۶۰	خاک برداری دستی در زمین نرم تا عمق ۲ متر	۰۲۰۱۰۲
									۲۳-۱
تاسیسات مکانیکی (۱۰ درصد) جهت	مترمکعب ۱۹/۷۴	۱۹/۷۴		۰/۷۰	۰/۶۰	۴۷۰/۰۰	۰/۱۰	خاک برداری دستی در زمین سخت تا عمق ۲ متر	۰۲۰۱۰۳
									۲۴-۱
تاسیسات مکانیکی	مترمکعب ۱۴۱/۰۰	۱۴۱/۰۰		۰/۵۰	۰/۶۰	۴۷۰/۰۰	۱/۰۰	تهیه خاک مناسب خاکریزی و حمل تا ۵۰۰ متر و باراندازی	۰۳۱۰۰۲
									۲۵-۱
جهت تاسیسات برقی	مترمکعب ۱'۲۴۰/۰۰	۱'۲۴۰/۰۰		۰/۸۰	۰/۴۰	۳'۸۷۵/۰۰		خاک برداری دستی در زمین نرم تا عمق ۲ متر	۰۲۰۱۰۲
									۲۶-۱
جهت تاسیسات برقی	مترمکعب ۳۱۰/۰۰	۳۱۰/۰۰		۰/۲۰	۰/۴۰	۳'۸۷۵/۰۰		سرد کردن خاک، شن یا ماسه	۰۲۰۵۰۲
									۲۷-۱
جهت تاسیسات برقی	مترمکعب ۹۳۰/۰۰	۹۳۰/۰۰		۰/۶۰	۰/۴۰	۳'۸۷۵/۰۰		ریختن خاک در داخل پی و کانال	۰۲۰۵۰۴
									۲۸-۱
مترمربع	۱'۴۷۲/۰۰	۱'۴۷۲/۰۰			۰/۴۰	۳'۶۸۰/۰۰		رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها	۰۳۰۳۰۱
									۲۹-۱
مترمربع	۱۴۸/۸۰	۱۴۸/۸۰			۰/۴۰	۰/۶۰	۶۲۰/۰۰	تهیه و قالب بندی فلزی در پی و شناژ	۰۶۰۱۰۱
									۳۰-۱
کیلوگرم	۷۰۰/۰۰	۷۰۰/۰۰						میل گرد، سپری، ناودانی، نبشی، ورق یا مشابه در دیوارهای بنایی جهت مهار	۰۷۰۳۰۲
									۳۱-۱
کیلوگرم	۴۵۲/۶۰	۴۵۲/۶۰				۰/۷۳	۶۲۰/۰۰	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (پولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل های لازم (قبل از بتن ریزی).	۰۷۰۶۰۳
									۳۲-۱
مترمکعب	۵/۸۱	۵/۸۱		۰/۱۵	۰/۵۰	۰/۵۰	۱۵۵/۰۰	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۰۸۰۱۰۲
									۳۳-۱
مترمکعب	۱۴/۸۸	۱۴/۸۸		۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۶۰	۱۵۵/۰۰	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال	۰۸۰۱۰۵
									۳۴-۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
جهت منهول برق	مترمربع ۴۰/۰۰	۴۰/۰۰						دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۱۰۲۰۵
									۳۵-۱
									۳۵-۲
نوار خطر	مترمربع ۷۳۶/۰۰	۷۳۶/۰۰			۰/۲۰		۳'۶۸۰/۰ ۰	تهیه و نصب نایلون به وزن ۱۵۰g/m ²	۲۳۰۷۰۱
									۳۶-۱
در صورت دستور کار مبنی بر استفاده سنگ به ضخامت ۳ سانتیمتر جهت کف آبنما	متر مربع ۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰					*	اضافه بها بابت تهیه و اجرای سنگ پلاک به ضخامت بیش از ۳ سانتیمتر	۲۲۰۵۰۰
									۳۷-۱
									۳۷-۲
	مترمربع ۱۰/۰۰	۱۰/۰۰						سنگ گرانیت کرم نهبدان ۲ سانتی در سطوح افقی	۲۲۰۵۰۹
									۳۸-۱
در صورت دستور کار مبنی بر تهیه سنگ به ضخامت ۳ سانتیمتر این آیتم پرداخت میشود	متر مربع ۱۰/۰۰	۱۰/۰۰					*	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۵۰۹ بابت اضافه ضخامت از ۳ سانتیمتر	۲۲۰۵۱۰
									۳۹-۱
									۳۹-۲
اجرای کفیپوش پلیمری بصورت دستمزدی	متر مربع ۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰					*	اجرای کفیپوش پلیمری بصورت دستمزدی (فقط کفیپوش توسط کارفرما تامین میگردد)	۲۹۰۴۰۲
									۴۷-۱
									۴۷-۲
[سیمان]	تن - کیلومتر ۱'۱۰۹/۹۳	۱'۱۰۹/۹۳	۱'۱۰۹/۹۲۵				۱/۰۰	حمل آهن و سیمان ۷۵~۳۰ کیلومتر	۲۸۰۱۰۱
									۴۸-۱
[سیمان]	تن - کیلومتر ۱'۲۳۳/۲۵	۱'۲۳۳/۲۵	۱'۲۳۳/۲۵۰				۱/۰۰	حمل آهن و سیمان ۱۵۰~۷۵ کیلومتر	۲۸۰۱۰۲
									۴۹-۱
	تن - کیلومتر							حمل آجر و مصالح سنگی ۷۵~۳۰ کیلومتر	۲۸۰۲۰۱

« ریز متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	تن - کیلومتر [ماسه] ۱'۶۹۴/۴۸	۱'۶۹۴/۴۸	۱'۶۹۴/۴۷۵				۱/۰۰	حمل آجر و مصالح سنگی ۳۰~۷۵ کیلومتر	۲۸۰۲۰۱ ۵۰-۱
	مترمکعب [مصالح تخریبی] ۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵۰				۱/۰۰	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر	۰۳۰۷۰۱ ۵۱-۱
	مترمکعب [مصالح تخریبی] ۶۱۵/۴۰	۶۱۵/۴۰	۶۱۵/۴۰۰				۱/۰۰	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول	۰۳۰۷۰۲ ۵۲-۱
	مترمکعب - کیلومتر [مصالح تخریبی] ۱'۴۶۱/۵۸	۱'۴۶۱/۵۸	۱'۴۶۱/۵۷۵				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر	۰۳۰۷۰۳ ۵۳-۱
	مترمکعب - کیلومتر [مصالح تخریبی] ۷۶۹/۲۵	۷۶۹/۲۵	۷۶۹/۲۵۰				۱/۰۰	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت	۰۳۰۷۰۴ ۵۴-۱

« ریز متره »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	متر طول ۷۰/۰۰	۷۰/۰۰						لوله پلی اتیلن قطر ۷۵mm و ۴ PN.	۰۴۰۵۰۳
									۱-۱
به این آیتم به هیچ وجه تعدیل و مالیه التفاوت تعلق نمیگیرد	متر طول ۷۰/۰۰	۷۰/۰۰					*	اضافه بها به ردیف ۴۰۵۰۳ بابت فشار لوله با PN۱۰	۰۴۰۵۰۹
									۲-۱
	متر طول ۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰						لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۵mm و ۴ PN.	۰۴۰۵۰۶
									۳-۱
	متر طول ۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰					*	اضافه بها بابت لوله با PN	۰۴۰۵۱۰
									۴-۱
									۴-۲

« ریز متره »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری نیشابور

نام پروژه : مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	کیلوگرم ۳۰/۰۰	۳۰/۰۰						سیم لخت مسی هوایی ۱۶~۱۰ میلیمتر مربع	۲۰۳۲۰۱ ۱-۱
	دستگاه ۴/۰۰	۴/۰۰						اتصال زمین صفحه مسی ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	۲۰۴۱۰۲ ۲-۱
	متر طول ۳۶۸۰/۰۰	۳۶۸۰/۰۰					*	اضافه بها قراردادن غلاف درپتن جهت فونداسیون پایه چراغها	۳۹۰۱۰۱ ۳-۱
	مترمربع ۱۳۰۰/۰۰	۱۳۰۰/۰۰					*	برداشت قطعات چمن بصورت ناشامل برش برداشت و حمل تا یک کیلومتر	۳۹۰۱۰۲ ۴-۱
	متر مربع ۱۳۰۰/۰۰	۱۳۰۰/۰۰					*	نصب قطعات چمن آماده در کنارهم در روی سطح بستر	۳۹۰۱۰۳ ۵-۱
	متر طول ۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰					*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶بار (لوله بصورت لول شده)	۳۹۰۱۰۵ ۶-۱
	متر طول ۲۷۰۰/۰۰	۲۷۰۰/۰۰					*	اجرای لوله پلی اتیلن بقطر خارجی ۴۰ میلیمتر و فشار کار ۶بار (لوله بصورت لول شده)	۳۹۰۱۰۶ ۷-۱
	متر طول ۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰					*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر و فشار کار ۶بار (لوله بصورت لول شده)	۳۹۰۱۰۷ ۸-۱ ۸-۲
	عدد ۳۱۰/۰۰	۳۱۰/۰۰					*		۳۹۰۱۰۸ ۹-۱
	متر طول ۶۰/۰۰	۶۰/۰۰					*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن بقطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶بار	۳۹۰۱۰۴ ۱۱-۱ ۱۱-۲

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح :

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر		ردیف
							ملاحظات		
مترمکعب	۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵۳/۸۵	از ۲ ریزمتره	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان		۱-۱
مترمربع	۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۳۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۱۰۵۰۳	برچیدن سنگ پلاک پله یا کف یا دیوار با ملات مربوطه		۲-۱
مترطول	۱۳۷/۰۵	۱۳۷/۰۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۳۷/۰۵	از ۱۷ ریزمتره	۰۱۰۵۱۵	برچیدن و تخریب جدولهای بتنی پیش ساخته		۳-۱
		۱۱۸/۴۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱۸/۴۴	از ۲۳ ریزمتره	۰۲۰۱۰۲	خاک برداری دستی درزمین نرم تا عمق ۲متر		۴-۱
مترمکعب	۱۳۵۸/۴۴	۱۲۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰/۰۰	از ۲۶ ریزمتره		خاک برداری دستی درزمین نرم تا عمق ۲متر		۴-۲
مترمکعب	۱۹/۷۴	۱۹/۷۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۹/۷۴	از ۲۴ ریزمتره	۰۲۰۱۰۳	خاک برداری دستی درزمین سخت تا عمق ۲ متر		۵-۱
مترمکعب	۳۱۰/۰۰	۳۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۱۰/۰۰	از ۲۷ ریزمتره	۰۲۰۵۰۲	سرند کردن خاک ، شن یا ماسه		۶-۱
مترمکعب	۹۳۰/۰۰	۹۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۳۰/۰۰	از ۲۸ ریزمتره	۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک در داخل پی و کانال		۷-۱
مترمکعب	۵۹/۲۲	۵۹/۲۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۹/۲۲	از ۲۲ ریزمتره	۰۳۰۱۰۳	خاکبرداری یا گودبرداری با ماشین در زمین نرم و حمل تا ۲۰متر		۸-۱
مترمربع	۱۴۷۲/۰۰	۱۴۷۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۲/۰۰	از ۲۹ ریزمتره	۰۳۰۳۰۱	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها		۹-۱
مترمکعب	۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵۳/۸۵	از ۴۳ ریزمتره	۰۳۰۷۰۱	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰متر		۱۰-۱
مترمکعب	۶۱۵/۴۰	۶۱۵/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶۱۵/۴۰	از ۴۴ ریزمتره	۰۳۰۷۰۲	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول		۱۱-۱
مترمکعب - کیلومتر	۱۴۶۱/۵۸	۱۴۶۱/۵۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۱/۵۸	از ۴۵ ریزمتره	۰۳۰۷۰۳	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر		۱۲-۱
مترمکعب - کیلومتر	۷۶۹/۲۵	۷۶۹/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۶۹/۲۵	از ۴۶ ریزمتره	۰۳۰۷۰۴	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت		۱۳-۱
مترمکعب	۱۴۱/۰۰	۱۴۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۱/۰۰	از ۲۵ ریزمتره	۰۳۱۰۰۲	تهیه خاک مناسب خاکریزی و حمل تا ۵۰۰ متر و باراندازی		۱۴-۱
مترمکعب	۴۶/۱۶	۴۶/۱۶	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۶/۱۶	از ۱۱ ریزمتره	۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن و پخش شن نقلی در محوطه یا هر محل لازم		۱۵-۱
مترمربع	۱۴۸/۸۰	۱۴۸/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۸/۸۰	از ۳۰ ریزمتره	۰۶۰۱۰۱	تهیه و قالب بندی فلزی در پی و شناژ		۱۶-۱
کیلوگرم	۷۰۰/۰۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۰۰/۰۰	از ۳۱ ریزمتره	۰۷۰۳۰۲	میل گرد، سیری، ناودانی، نبشی، ورق یا مشابه در دیوارهای بنایی جهت مهار		۱۷-۱
کیلوگرم	۴۵۲/۶۰	۴۵۲/۶۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۵۲/۶۰	از ۳۲ ریزمتره	۰۷۰۶۰۳	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل های لازم (قبل از بتن ریزی).		۱۸-۱
		۱۴/۹۳	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴/۹۳	از ۹ ریزمتره	۰۸۰۱۰۲	بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان		۱۹-۱
مترمکعب	۲۰/۷۴	۵/۸۱	۱/۰۰۰۰۰۰	۵/۸۱	از ۳۳ ریزمتره		بتن ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان		۱۹-۲
مترمکعب	۳۶/۴۹	۳۶/۴۹	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۶/۴۹	از ۱۰ ریزمتره	۰۸۰۱۰۴	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسکال		۲۰-۱
مترمکعب	۱۴/۸۸	۱۴/۸۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴/۸۸	از ۳۴ ریزمتره	۰۸۰۱۰۵	بتن ریزی با مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال		۲۱-۱
مترمربع	۴۰/۰۰	۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۰/۰۰	از ۳۵ ریزمتره	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.		۲۲-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف
							ملاحظات	
مترمکعب	۱۴/۹۳	۱۴/۹۳	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴/۹۳	از ریزمتره	۱۲۰۱۰۴	جدول بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی با سطح مقطع تا ۰,۳۶ مترمربع به همراه بندکشی و اجرای بتن تقویت جدول	۲۳-۱
		۴۵/۴۷	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۵/۴۷	از ریزمتره	۱۲۰۹۰۱	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی با ملات ماسه سیمان	۲۴-۱
مترمربع	۸۸/۶۷	۴۳/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۳/۲۰	از ریزمتره	۱۲۰۹۰۶	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی با ملات ماسه سیمان	۲۴-۲
		۴۵/۴۷	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۵/۴۷	از ریزمتره	۱۲۰۹۰۶	اضافه بهای رنگی بودن کفیوش بتنی پیش ساخته پرسی	۲۵-۱
مترمربع	۸۸/۶۷	۴۳/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۳/۲۰	از ریزمتره	۱۲۰۹۰۶	اضافه بهای رنگی بودن کفیوش بتنی پیش ساخته پرسی	۲۵-۲
مترمربع	۸۷۴/۳۰	۸۷۴/۳۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۷۴/۳۰	از ریزمتره	۱۳۰۳۰۴	عایقکاری پیش ساخته ۴ میلیمتر برای سایر سطوح	۲۶-۱
مترمربع	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۳۴/۰۰	از ریزمتره	۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه زیراندود	۲۷-۱
مترمربع	۲۳۰/۵۰	۲۳۰/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۳۰/۵۰	از ریزمتره	۲۲۰۲۰۱	سنگ پلاک سیاه لاشتر اصفهان ۲ سانتی در سطوح افقی	۲۸-۱
مترمربع	۴۷۶/۰۲	۴۷۶/۰۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۷۶/۰۲	از ریزمتره	۲۲۰۴۰۳	سنگ پلاک چینی نیریز ۲ سانتی در سطوح افقی	۲۹-۱
مترمربع	۴۷۶/۰۲	۴۷۶/۰۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۷۶/۰۲	از ریزمتره	۲۲۰۴۰۳m	اضافه بهاء بابت حکمی بودن به آیتم ۲۲۰۴۰۳	۳۰-۱
مترمربع	۲۵۰/۰۰	۲۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵۰/۰۰	از ریزمتره	۲۲۰۵۰۰*	اضافه بها بابت تهیه و اجرای سنگ پلاک به ضخامت بیش از ۳ تا ۳ سانتیمتر	۳۱-۱
مترمربع	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	از ریزمتره	۲۲۰۵۰۹	سنگ گرانیت کرم نهبدان ۲ سانتی در سطوح افقی	۳۲-۱
مترمربع	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	از ریزمتره	۲۲۰۵۱۰*	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۵۰۹ بابت اضافه ضخامت از ۳ تا ۳ سانتیمتر	۳۳-۱
مترمربع	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	از ریزمتره	۲۲۰۶۰۱	اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم	۳۴-۱
مترمربع	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	از ریزمتره	۲۲۰۶۰۲	اضافه بهای اجرای اسکوپ در سنگ پلاک	۳۵-۱
مترمربع	۲۳۰/۵۰	۲۳۰/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۳۰/۵۰	از ریزمتره	۲۲۰۶۰۷	اضافه بهای تیشه ای یا کلنگی کردن سنگ پلاک	۳۶-۱
مترطول	۸۰/۷۲	۸۰/۷۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۰/۷۲	از ریزمتره	۲۲۰۶۰۸	گرد کردن لبه سنگ، یخ زدن، تعبیه شمار (جفت) و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد.	۳۷-۱
مترمربع	۷۳۶/۰۰	۷۳۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۳۶/۰۰	از ریزمتره	۲۳۰۷۰۱	تهیه و نصب نایلون به وزن ۱۵۰ gm/m ²	۳۸-۱
تن - کیلومتر	۱'۱۰۹/۹۳	۱'۱۰۹/۹۳	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۱۰۹/۹۳	از ریزمتره	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن و سیمان ۷۵~۳۰ کیلومتر	۳۹-۱
تن - کیلومتر	۱'۲۳۳/۲۵	۱'۲۳۳/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۲۳۳/۲۵	از ریزمتره	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن و سیمان ۱۵۰~۷۵ کیلومتر	۴۰-۱
تن - کیلومتر	۱'۶۹۴/۴۸	۱'۶۹۴/۴۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۶۹۴/۴۸	از ریزمتره	۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح سنگی ۷۵~۳۰ کیلومتر	۴۱-۱
مترمربع	۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۰۰/۰۰	از ریزمتره	۲۹۰۴۰۲*	اجرای کفیوش پلیمری بصورت دستمزدی (فقط کفیوش توسط کارفرما تامین میگردد)	۴۲-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف زیر ردیف
							ملاحظات	
تن - کیلومتر	۱'۱۰۹/۹۳	۱'۱۰۹/۹۳	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۱۰۹/۹۳		۲۸۰۱۰۱	حمل آهن و سیمان ۷۵~۳۰ کیلومتر [سیمان]	۴۳-۱
تن - کیلومتر	۱'۲۳۳/۲۵	۱'۲۳۳/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۲۳۳/۲۵		۲۸۰۱۰۲	حمل آهن و سیمان ۱۵۰~۷۵ کیلومتر [سیمان]	۴۴-۱
تن - کیلومتر	۱'۶۹۴/۴۸	۱'۶۹۴/۴۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۶۹۴/۴۸		۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح سنگی ۷۵~۳۰ کیلومتر [ماسه]	۴۵-۱
مترمکعب	۱۵۳/۸۵	۱۵۳/۸۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵۳/۸۵		۰۳۰۷۰۱	حمل خاک با ماشین تا فاصله ۱۰۰ متر [مصالح تخریبی]	۴۶-۱
مترمکعب	۶۱۵/۴۰	۶۱۵/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶۱۵/۴۰		۰۳۰۷۰۲	حمل خاک ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول [مصالح تخریبی]	۴۷-۱
مترمکعب - کیلومتر	۱'۴۶۱/۵۸	۱'۴۶۱/۵۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۴۶۱/۵۸		۰۳۰۷۰۳	حمل خاک، فاصله ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر [مصالح تخریبی]	۴۸-۱
مترمکعب - کیلومتر	۷۶۹/۲۵	۷۶۹/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۶۹/۲۵		۰۳۰۷۰۴	حمل خاک، فاصله ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر و محاسبه کسر به نسبت [مصالح تخریبی]	۴۹-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف
							ملاحظات	زیر ردیف
متر طول	۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۴۰۵۰۳	لوله پلی اتیلن قطر ۷۵mm و ۴ PN	۱-۱
متر طول	۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۰۰/۰۰	از ۳ ریزمتره	۰۴۰۵۰۶	لوله پلی اتیلن قطر ۱۲۵mm و ۴ PN	۲-۱
متر طول	۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۰/۰۰	از ۲ ریزمتره	۰۴۰۵۰۹*	اضافه بها به ردیف ۴۰۵۰۳ بابت فشار لوله با PN۱۰	۳-۱
متر طول	۴۰۰/۰۰	۴۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۰۰/۰۰	از ۴ ریزمتره	۰۴۰۵۱۰*	اضافه بها بابت لوله با PN	۴-۱

« خلاصه متره »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف
							ملاحظات	
کیلوگرم	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۲۰۳۲۰۱	سیم لخت مسی هوایی ۱۶~۱۰ میلیمتر	۱-۱
دستگاه	۴/۰۰	۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۰۰	از ۲ ریزمتره	۲۰۴۱۰۲	اتصال زمین صفحه مسی ۵۰*۵۰*۵ میلیمتر	۲-۱
متر طول	۳'۶۸۰/۰۰	۳'۶۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳'۶۸۰/۰۰	از ۳ ریزمتره	۳۹۰۱۰۱*	اضافه بها قراردادادن غلاف دربتن جهت فونداسیون پایه چراغها	۳-۱
مترمربع	۱'۳۰۰/۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	از ۴ ریزمتره	۳۹۰۱۰۲*	برداشت قطعات چمن بصورت ناشامل برش برداشت و حمل تا یک کیلومتر	۴-۱
متر مربع	۱'۳۰۰/۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۳۰۰/۰۰	از ۵ ریزمتره	۳۹۰۱۰۳*	نصب قطعات چمن آماده درکنارهم در روی سطح بستر	۵-۱
متر طول	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶۰/۰۰	از ۱۱ ریزمتره	۳۹۰۱۰۴*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن بقطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر وفشار کار ۶بار	۶-۱
متر طول	۵۰۰/۰۰	۵۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰۰/۰۰	از ۶ ریزمتره	۳۹۰۱۰۵*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر ۶۳ میلیمتر وفشار کار ۶بار(لوله بصورت لول شده)	۷-۱
متر طول	۲'۷۰۰/۰۰	۲'۷۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲'۷۰۰/۰۰	از ۷ ریزمتره	۳۹۰۱۰۶*	اجرای لوله پلی اتیلن بقطر خارجی ۴۰ میلیمتر وفشار کار ۶بار(لوله بصورت لول شده)	۸-۱
متر طول	۲۰۰/۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰۰/۰۰	از ۸ ریزمتره	۳۹۰۱۰۷*	تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر وفشار کار ۶بار(لوله بصورت لول شده)	۹-۱
عدد	۳۱۰/۰۰	۳۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۱۰/۰۰	از ۹ ریزمتره	۳۹۰۱۰۸*		۱۰-۱

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱ - عملیات تخریب

۱		۰۱۰۴۰۵	تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان.		مترمکعب	۱'۳۸۲'۰۰۰/۰	۱۵۳/۸۵	۲۱۲'۶۲۰'۷۰۰
۲		۰۱۰۵۰۳	برچیدن سنگ پله‌ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ پلاک اجرا شده‌اند همراه با ملات مربوط.		مترمربع	۵۶'۶۰۰/۰	۱۳۰/۰۰	۷'۳۵۸'۰۰۰
۳		۰۱۰۵۱۵	برچیدن (تخریب) جدول‌های بتنی پیش ساخته.		مترطول	۵۶'۶۰۰/۰	۱۳۷/۰۵	۷'۷۵۷'۰۳۰

جمع فصل بریال: ۲۲۷'۷۳۵'۷۳۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲ - عملیات خاکی بادست

۴		۰۲۰۱۰۲	مترمکعب	۶۸'۷۰۰/۰	۱'۳۵۸/۴۴	۹۳'۳۲۴'۸۲۸	خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محللهای مربوط.
۵		۰۲۰۱۰۳	مترمکعب	۱۵۶'۰۰۰/۰	۱۹/۷۴	۳'۰۷۹'۴۴۰	خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محللهای مربوط.
۶		۰۲۰۵۰۲	مترمکعب	۷۷'۱۰۰/۰	۳۱۰/۰۰	۲۳'۹۰۱'۰۰۰	سرنده کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرنده و مصرف شده در محل.
۷		۰۲۰۵۰۴	مترمکعب	۴۱'۱۰۰/۰	۹۳۰/۰۰	۳۸'۲۲۳'۰۰۰	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها و کانال ها، به درون پی ها، گودها و کانال ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.

جمع فصل بریال: ۱۵۸'۵۲۸'۲۶۸

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		مقدار	بهای واحد	واحد	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۳ - عملیات خاکی باماشین

۸		۰۳۰۱۰۳	مترمکعب	خاک برداری یا گودبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	۵۹/۲۲	۷'۲۷۰/۰	۴۳۰'۵۲۹
۹		۰۳۰۳۰۱	مترمربع	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه‌ها.	۱'۴۷۲/۰۰	۳'۱۷۰/۰	۴'۶۶۶'۲۴۰
۱۱		۰۳۰۷۰۱	مترمکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. [خاک]	۱'۵۹۱/۲۵	۱۵'۵۰۰/۰	۲۴'۶۶۴'۳۷۵
۱۳		۰۳۰۷۰۲	مترمکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود. [خاک]	۶'۳۶۵/۰۰	۱'۳۶۰/۰	۸'۶۵۶'۴۰۰
۱۵		۰۳۰۷۰۳	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). [خاک]	۱۵'۱۱۶/۸۸	۳'۹۵۰/۰	۵۹'۷۱۱'۶۷۶
۱۷		۰۳۰۷۰۴	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). [خاک]	۷'۹۵۶/۲۵	۲'۸۶۰/۰	۲۲'۷۵۴'۸۷۵
۱۸		۰۳۱۰۰۲	مترمکعب	تهیه خاک مناسب، از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی در محل مصرف.	۱۴۱/۰۰	۳۵'۴۰۰/۰	۴'۹۹۱'۴۰۰

جمع فصل بریال: ۱۲۵'۸۷۵'۴۹۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۴ - عملیات بنایی باسنگ

۱۹		۰۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.		مترمکعب	۳۸۰'۰۰۰/۰	۴۶/۱۶	۱۷'۵۴۰'۸۰۰
----	--	--------	---	--	---------	-----------	-------	------------

جمع فصل بریال: ۱۷'۵۴۰'۸۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه : مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی : شهرداری نیشابور

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۶ - قالب بندی فلزی

۲۰		۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی.		مترمربع	۲۵۳'۰۰۰/۰	۱۴۸/۸۰	۳۷'۶۴۶'۴۰۰
----	--	--------	---	--	---------	-----------	--------	------------

جمع فصل بریال : ۳۷'۶۴۶'۴۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۷ - کارهای فولادی بامیلگرد

۲۱		۰۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای میلگرد، سپری، ناودانی، نبشی، مقاطع ساخته شده از ورق یا سایر موارد مشابه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای	کیلوگرم	۳۱'۳۰۰/۰	۷۰۰/۰۰	۲۱'۹۱۰'۰۰۰
۲۲		۰۷۰۶۰۳	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل های لازم (قبل از بتن ریزی).	کیلوگرم	۵۴'۷۰۰/۰	۴۵۲/۶۰	۲۴'۷۵۷'۲۲۰

جمع فصل بریال: ۴۶'۶۶۷'۲۲۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه : مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی : شهرداری نیشابور

کد پروژه :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۶

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۸ - بتن درجا

۲۳		۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱'۰۱۳'۰۰۰/۰	۲۰/۷۴	۲۱'۰۰۹'۶۲۰
۲۴		۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱'۱۷۱'۰۰۰/۰	۳۶/۴۹	۴۲'۷۲۹'۷۹۰
۲۵		۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱'۲۱۷'۰۰۰/۰	۱۴/۸۸	۱۸'۱۰۸'۹۶۰

جمع فصل بریال : ۸۱'۸۴۸'۳۷۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۲۶		۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۳۷'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۱۷'۴۸۰'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-----------	-------	------------

جمع فصل بریال: ۱۷'۴۸۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی

۲۷		۱۲۰۱۰۴	مترمکعب	تهیه و نصب جدول های پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع تا ۰,۳۶ مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد، ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، به همراه بندکشی و اجرای بتن تقویت جدول.	۲۷۰۴۰۰۰/۰	۱۴/۹۳	۴۰'۳۷۰'۷۲۰
۲۸		۱۲۰۹۰۱	مترمربع	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع ملات ماسه سیمان.	۲۴۲'۵۰۰/۰	۸۸/۶۷	۲۱'۵۰۲'۴۷۵
۲۹		۱۲۰۹۰۶	مترمربع	اضافه بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی.	۱۷'۵۰۰/۰	۸۸/۶۷	۱'۵۵۱'۷۲۵

جمع فصل بریال: ۶۳'۴۲۴'۹۲۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۳۰		۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامت ۴ میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱۲۷'۰۰۰/۰	۸۷۴/۳۰	۱۱۱'۰۳۶'۱۰۰
----	--	--------	--	---------	-----------	--------	-------------

جمع فصل بریال: ۱۱۱'۰۳۶'۱۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۳۱		۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.		مترمربع	۳۱'۸۰۰/۰	۱۳۴/۰۰	۴'۲۶۱'۲۰۰
----	--	--------	--	--	---------	----------	--------	-----------

۴'۲۶۱'۲۰۰	جمع فصل بریال:
-----------	----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۲ - کارهای سنگی باسنگ پلاک

۳۲		۲۲۰۲۰۱	تهیه و نصب سنگ پلاک سیاه لاشر اصفهان در سطوح افقی، به ضخامت ۱,۵ تا ۲ سانتیمتر.	مترمربع	۴۷۳'۰۰۰/۰	۲۳۰/۵۰	۱۰۹'۰۲۶'۵۰۰
۳۳		۲۲۰۴۰۳	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز در سطوح افقی به ضخامت ۱,۵ تا ۲ سانتیمتر.	مترمربع	۷۲۷'۵۰۰/۰	۴۷۶/۰۲	۳۴۶'۳۰۴'۵۵۰
۳۴		۲۲۰۴۰۳m	اضافه بهاء بابت حکمی بودن به ایتم ۲۲۰۴۰۳ به استناد بند ۵ صفحه ۱۲۰	متر مربع	۷۲۷,۵۰۰×(۰.۱)	۴۷۶/۰۲	۳۴۶'۳۰۴'۵۵۵
۳۵	*	۲۲۰۵۰۰		متر مربع	۷۲'۰۰۰/۰	۲۵۰/۰۰	۱۸'۰۰۰'۰۰۰
۳۶		۲۲۰۵۰۹	تهیه و نصب سنگ گرانیت کرم نهبدان در سطوح افقی به ضخامت ۱,۵ تا ۲ سانتیمتر.	مترمربع	۶۵۵'۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۶'۵۵۵'۰۰۰
۳۷	*	۲۲۰۵۱۰		متر مربع	۶۵'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۶۵'۰۰۰
۳۸		۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۳۹'۳۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۳'۹۳'۰۰۰
۳۹		۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای پلاک بجز سنگهای گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۴۳'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۴'۳۰'۰۰۰
۴۰		۲۲۰۶۰۷	اضافه بها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگهای پلاک.	مترمربع	۷۴'۳۰۰/۰	۲۳۰/۵۰	۱۷'۱۲۶'۱۵۰
۴۱		۲۲۰۶۰۸	گرد کردن لبه سنگ، یخ زدن، تعبیه شیار (چفت) و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد.	مترطول	۳۱'۷۰۰/۰	۸۰/۷۲	۲'۵۵۸'۸۲۴

جمع فصل بریال: ۵۴۳'۰۸۱'۴۷۹

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری

۴۲		۲۳۰۷۰۱	تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم در متر مربع ، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون الزاما در کارباقی بماند.		مترمربع	۷'۰۰۰/۰	۷۳۶/۰۰	۵'۱۵۲'۰۰۰
----	--	--------	--	--	---------	---------	--------	-----------

جمع فصل بریال: ۵'۱۵۲'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۸ - حمل و نقل

۴۳		۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر. [سیمان]	تن - کیلومتر	۱'۲۵۰/۰	۱'۱۰۹/۹۳	۱'۳۸۷'۴۱۳
۴۴		۲۸۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر. [سیمان]	تن - کیلومتر	۸۴۵/۰	۱'۲۳۳/۲۵	۱'۰۴۲'۰۹۶
۴۵		۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر. [ماسه]	تن - کیلومتر	۱'۲۹۰/۰	۱'۶۹۴/۴۸	۲'۱۸۵'۸۷۹

جمع فصل بریال: ۴'۶۱۵'۳۸۸

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۹ - کارهای دستمزدی

۴۶	*	۲۹۰۴۰۲		متر مربع	۱۰۰'۰۰۰/۰	۴۰۰/۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
----	---	--------	--	----------	-----------	--------	------------

جمع فصل بریال: ۴۰'۰۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۲۰- وسایل شبکه

۴۷		۲۰۳۲۰۱	سیم لخت مسی به مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی متر مربع، برای سیم کشی هوایی.	کیلوگرم	۳۹۰'۵۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۱'۷۱۵'۰۰۰
۴۸		۲۰۴۱۰۲	اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۵۰۰ × ۵۰۰ میلی متر، با پیچ و مهره و بستهای لازم، ۱۵ کیلو گرم نمک و ۲۵ کیلوگرم ذغال با چاه کنی تا عمق ۱۵ متر در هر نوع زمین جز زمین سنگی.	دستگاه	۲۰'۲۴۷'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۸۰'۹۸۸'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۹۲'۷۰۳'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۳۹ - کارهای دستمزدی

۴۹	*	۳۹۰۱۰۱		متر طول	۵'۰۰۰/۰	۳'۶۸۰/۰۰	۱۸'۴۰۰'۰۰۰
۵۰	*	۳۹۰۱۰۲		مترمربع	۲۴'۵۸۶/۰	۱'۳۰۰/۰۰	۳۱'۹۶۱'۸۰۰
۵۱	*	۳۹۰۱۰۳		متر مربع	۲۲'۷۰۹/۰	۱'۳۰۰/۰۰	۲۹'۵۲۱'۷۰۰
۵۲	*	۳۹۰۱۰۴		متر طول	۱۸۰'۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۱۰'۸۰۰'۰۰۰
۵۳	*	۳۹۰۱۰۵		متر طول	۶۸'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۳۴'۰۰۰'۰۰۰
۵۴	*	۳۹۰۱۰۶		متر طول	۳۷'۰۰۰/۰	۲'۷۰۰/۰۰	۹۹'۹۰۰'۰۰۰
۵۵	*	۳۹۰۱۰۷		متر طول	۱۶۰'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۳۲'۰۰۰'۰۰۰
۵۶	*	۳۹۰۱۰۸		عدد	۳۵'۰۰۰/۰	۳۱۰/۰۰	۱۰'۸۵۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲۶۷'۴۳۳'۵۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۴ - لوله های پلی اتیلن

۵۷		۰۴۰۵۰۳	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۷۵ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۱۶۱'۵۰۰/۰	۷۰/۰۰	۱۱'۳۰۵'۰۰۰
۵۸		۰۴۰۵۰۶	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۲۵ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	متر طول	۳۵۷'۵۰۰/۰	۴۰/۰۰	۱۴۳'۰۰۰'۰۰۰
۵۹	*	۰۴۰۵۰۹		متر طول	۶۵'۰۰۰/۰	۷۰/۰۰	۴'۵۵۰'۰۰۰
۶۰	*	۰۴۰۵۱۰		متر طول	۱۹۰'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۷۶'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲۳۴'۸۵۵'۰۰۰

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب	۲۲۷'۷۳۵'۷۳۰		۲۲۷'۷۳۵'۷۳۰
۲	۲	عملیات خاکی بادست	۱۵۸'۵۲۸'۲۶۸		۱۵۸'۵۲۸'۲۶۸
۳	۳	عملیات خاکی باماشین	۱۲۵'۸۷۵'۴۹۵		۱۲۵'۸۷۵'۴۹۵
۴	۴	عملیات بنایی باسنگ	۱۷'۵۴۰'۸۰۰		۱۷'۵۴۰'۸۰۰
۵	۶	قالب بندی فلزی	۳۷'۶۴۶'۴۰۰		۳۷'۶۴۶'۴۰۰
۶	۷	کارهای فولادی بامیلگرد	۴۶'۶۶۷'۲۲۰		۴۶'۶۶۷'۲۲۰
۷	۸	بتن درجا	۸۱'۸۴۸'۳۷۰		۸۱'۸۴۸'۳۷۰
۸	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۱۷'۴۸۰'۰۰۰		۱۷'۴۸۰'۰۰۰
۹	۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۶۳'۴۲۴'۹۲۰		۶۳'۴۲۴'۹۲۰
۱۰	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۱۱'۰۳۶'۱۰۰		۱۱۱'۰۳۶'۱۰۰
۱۱	۱۶	کارهای فولادی سبک	۴'۲۶۱'۲۰۰		۴'۲۶۱'۲۰۰
۱۲	۲۲	کارهای سنگی باسنگ پلاک	۵۲۴'۴۳۱'۴۷۹	۱۸'۶۵۰'۰۰۰	۵۴۳'۰۸۱'۴۷۹
۱۳	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۵'۱۵۲'۰۰۰		۵'۱۵۲'۰۰۰
۱۴	۲۸	حمل و نقل	۴'۶۱۵'۳۸۸		۴'۶۱۵'۳۸۸
۱۵	۲۹	کارهای دستمزدی	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع: ۱'۴۲۶'۲۴۳'۳۷۰

جمع بدون ضرایب: ۱'۴۸۴'۸۹۳'۳۷۰

اضافه میشود: %۶/۰۰ ضریب منطقه ای ۸۹'۰۹۳'۶۰۲

جمع: ۱'۵۷۳'۹۸۶'۹۷۲

اضافه میشود: %۳۰/۰۰ ضریب بالاسری ۴۷۲'۱۹۶'۰۹۲

جمع: ۲'۰۴۶'۱۸۳'۰۶۴

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه: ۸۱'۸۴۷'۳۲۳

جمع کل بریال: ۲'۱۲۸'۰۳۰'۳۸۷

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۷

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۶	۴	لوله های پلی اتیلن	۱۵۴'۳۰۵'۰۰۰	۸۰'۵۵۰'۰۰۰	۲۳۴'۸۵۵'۰۰۰

جمع:	۱۵۴'۳۰۵'۰۰۰	۸۰'۵۵۰'۰۰۰
------	-------------	------------

جمع بدون ضرایب: ۲۳۴'۸۵۵'۰۰۰

۲۱'۱۳۶'۹۵۰ ضریب منطقه ای ۹/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۲۵۵'۹۹۱'۹۵۰

۷۶'۷۹۷'۵۸۵ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۳۳۲'۷۸۹'۵۳۵

۱۳'۳۱۱'۵۸۱ اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

جمع کل بریال: ۳۴۶'۱۰۱'۱۱۶

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۹۷

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی : شهرداری نیشابور

نام پروژه : مرمت و لکه گیری باغ ملی

تاریخ : ۹۷/۰۹/۲۶

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۷	۲۰	وسایل شبکه	۹۲'۷۰۳'۰۰۰		۹۲'۷۰۳'۰۰۰
۱۸	۳۹	کارهای دستمزدی		۲۶۷'۴۳۳'۵۰۰	۲۶۷'۴۳۳'۵۰۰

جمع : ۹۲'۷۰۳'۰۰۰

جمع بدون ضرایب : ۳۶۰'۱۳۶'۵۰۰

اضافه میشود : ۹/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۳۲'۴۱۲'۲۸۵

جمع : ۳۹۲'۵۴۸'۷۸۵

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۱۷'۷۶۴'۶۳۶

جمع : ۵۱۰'۳۱۳'۴۲۱

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : ۲۰'۴۱۲'۵۳۷

جمع کل بریال : ۵۳۰'۷۲۵'۹۵۸

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: مرمت و لکه گیری باغ ملی

نام دستگاه اجرایی: شهرداری نیشابور

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۶

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنیه ۹۷

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	بالاسری ۱/۳	۱/۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۶	جمع خالص بدون ضرایب	
۲'۱۲۸'۰۳۰'۳۸۷		۸۱'۸۴۷'۳۲۳	۴۷۲'۱۹۶'۰۹۲					۸۹'۰۹۳'۶۰۲	۱'۴۸۴'۸۹۳'۳۷۰	برآورد
										پیشنهادی

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات مکانیکی ۹۷

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	بالاسری ۱/۳	۱/۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۹	جمع خالص بدون ضرایب	
۳۴۶'۱۰'۱۱۶		۱۳'۳۱۱'۵۸۱	۷۶'۷۹۷'۵۸۵					۲۱'۱۳۶'۹۵۰	۲۳۴'۸۵۵'۰۰۰	برآورد
										پیشنهادی

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات برقی ۹۷

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	بالاسری ۱/۳	۱/۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۹	جمع خالص بدون ضرایب	
۵۳۰'۷۲۵'۹۵۸		۲۰'۴۱۲'۵۳۷	۱۱۷'۷۶۴'۶۳۶					۳۲'۴۱۲'۲۸۵	۳۶۰'۱۳۶'۵۰۰	برآورد
										پیشنهادی

۳'۰۰۴'۸۵۷'۴۶۱

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

جمع کل به حروف: سه میلیارد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار و

اقدام فاکتوری ۰

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

چهارصد و شصت و یک ریال