

شهرداری نیشابور در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ هزار تن نسبت به خرید مصالح آسفالتی و آهکی با حمل آن به ابعاد ۱۲ میلیمتر تا ۱۸۰ میلیمتر مناسب برای تولید آسفالت خریداری نماید. لذا بدینوسیله از آن شرکت دعوت مینمایم با توجه به شرایط ذیل نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

۱. پیشنهاد دهنده بایستی خود بهره بردار معدن باشد.
 ۲. تحویل مصالح مورد نظر در محل کارخانه آسفالت سازمان عمران میباشد.
 ۳. مصالح زیر ۱۲ میلیمتر مورد پذیرش نمیشود.
 ۴. پیشنهاد دهنده با علم و آگاهی از موقعیت اجرای پروژه و نقشه محدوده و مشخصات و شرایط پیوست پیشنهاد قیمت نماید. در صورت هرگونه ابهام با مدیر عامل سازمان عمران آقای مهندس طباطبایی تماس حاصل فرمایید. شماره تماس ۰۹۱۵۱۵۰۸۹۳۳.
 ۵. پیشنهاد دهنده بایستی مدارک خود را تفکیک در دو پاکت جداگانه (الف و ب) به شرح ذیل ارائه نماید.
 ۶. سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا تنظیم قرارداد نزد کارفرما باقی می ماند.
 ۷. برنده مناقصه بایستی نسبت به ارائه ضمانت نامه ۱۰ درصد حسن اجرای تعهدات قرارداد ظرف مدت یک هفته از زمان اعلان کتبی اقدام نماید، در غیر این صورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط و کار به نفر بعدی واگذار میگردد.
 ۸. پیمانکار بایستی قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نماید. ضمناً لازم است کلیه موارد قانونی اعلام شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصه (تعداد کار مجاز، سقف اعتباری جهت عقد قرارداد، و...) را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت موارد قانونی تمامی مسئولیت آن بر عهده پیمانکار میباشد.
 ۹. کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد است.
 ۱۰. کارفرما میتواند نسبت به افزایش یا کاهش ۲۵٪ سطح کار یا مدت زمان قرارداد رأساً اقدام نماید.
 ۱۱. پرداخت صورت وضعیت منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
 ۱۲. میزان ماسه شکسته مورد نیاز حداکثر ۲۰ هزار تن میباشد.
- ***قابل ذکر است مشخصات و شیت های آزمایشگاهی مصالح دبایستی در پاکت الف قرارداد شده و پس از تأیید مصالح توسط کمیته فنی کمیسیون پاکت ب گشوده خواهد شد.
- ***تأمین ماشین آلات مورد نیاز جهت حمل مصالح به عهده پیمانکار می باشد و هزینه حمل براساس فاکتور به صورت جداگانه به ماشین آلات حمل پرداخت خواهد شد.

**** فرم مشخصات فنی استاندارد ****

مشخصات استاندارد:

- ۱- جنس مصالح سنگی بایستی از نوع آهکی و مصالح کوهی با میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد cao در اولویت باشد.
- ۲- مصالح سنگی بایستی عاری از مواد آلی، خاک رس، سنگهای متورق، فاقد قطعات پولکی، سوزنی، گل و لای، خاک و حداکثر رطوبت ۵٪ باشد.
- ۳- حداقل شکستگی مصالح ۹۳ درصد میباشد.
- ۴- حداکثر سایز مصالح بایستی ۱۸۰ میلیمتر باشد.
- ۵- افت وزنی در آزمایش اوس آنجلس حداکثر ۲۵ درصد باشد.
- ۶- نمونه برداری طبق نظر مسئول کارخانه آسفالت سازمان عمران انجام شده و در صورت عدم تأمین مشخصات فنی، سازمان عمران در مورد پرداخت هزینه مربوطه هیچگونه مسئولیتی نداشته و هزینه بارگیری و خروج از کارخانه به عهده پیمانکار میباشد.
- ۷- تناژ بر اساس قبض باسکول کارخانه آسفالت بوده و ملاک محاسبه و پرداخت همان قبض ها خواهد بود.
- ۸- ماسه تولیدی بایستی با SE حداقل ۵۰ تحویل گردد.

مهر و امضاء شرکت کننده

