



{ مناقصه نوبت اول }

پیمانکار محترم:

- شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به طراحی، ساخت و نصب سوله برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از آن پیمانکار دعوت می‌نماید با توجه به شرایط ذیل نسبت به ارسال پیشنهاد خود اقدام نمایند.
۱. پیشنهاد قیمت براساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه پیوست میباشد. جهت دریافت تکمیل اطلاعات و رفع هرگونه ابهام با سازمان عمران شهرداری با شماره ۴۲۲۵۵۸۱۰ و ۰۹۱۵۱۵۰۸۹۳۳ تماس حاصل فرمائید.
 ۲. پیشنهاد دهنده بایستی مدارک خود را به تفکیک در دو پاکت جداگانه (الف و ب) به شرح ذیل ارائه نماید.
 - پاکت الف:** ۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دارای سه ماه اعتبار یا یک برگ چک تضمینی معادل مبلغ فوق به نام شهرداری نیشابور و یا فیش واریز وجه نقد معادل فوق به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۵۲۲۱۰۰۱ بانک ملی ایران به نام سپرده شهرداری نیشابور.
 - ۲- آلبوم نقشه‌ها به طور کامل
 - پاکت ب:** برگه دعوتنامه حاضر که مبلغ پیشنهادی بصورت خوانا و بدون قلم خوردگی درج و امضاء و به مهر شرکت مهور شده باشد.
 ۳. پاکتها را بایستی تا آخر وقت اداری مورخه ۹۸/۰۲/۰۷ به دبیرخانه شهرداری تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند. به پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و به پیشنهادات مهیم، مشروط و فاقد ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 ۴. مدت جهت ساخت ۴۵ روز و جهت نصب ۲۰ روز می‌باشد.
 ۵. سپرده نقرات اول تا سوم مناقصه تا تنظیم قرارداد نزد شهرداری باقی می‌ماند.
 ۶. برنده مناقصه بایستی نسبت به ارائه ضمانتنامه ۱۰٪ حسن اجرای تعهدات قرارداد ظرف مدت یک هفته اقدام نماید، در غیر اینصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط و کار به نفر بعدی واگذار می‌گردد.
 ۷. با توجه به اینکه اعتبار پروژه (۵ میلیارد ریال) از محل اعتبارات داخلی می‌باشد، کلیه کسورات قانونی بر این مبنا از پیمانکار کسر خواهد شد.
 ۸. پیمانکار بایستی قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت نماید.
 ۹. مبلغ پیشنهادی پیمانکار کاملاً مقطوع بوده و هیچ گونه تعدیل و ما به التفاوتی به آن تعلق نمی‌گیرد.
 ۱۰. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق با این نامه مالی مختار خواهد بود. به پیشنهادات مهیم، مشروط، فاقد شرایط قانونی فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمیشود.
 ۱۱. تهیه تمام مصالح و ماشین آلات مورد نیاز جهت ساخت و نصب به عهده پیمانکار می‌باشد.
 ۱۲. طراحی سازه بایستی براساس آخرین ویرایش آئین نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان ایران صورت پذیرد و به تأیید کارفرما هم برسد.
 ۱۳. مشخصات فنی پروژه در پیوست این فرم را بایستی به دقت مطالعه گردد و جدول مربوط به قیمت پیشنهادی به تفکیک در آن کامل گردد و سپس قیمت کل در این فرم درج گردد.
 ۱۴. شرایط پرداخت: مرحله اول پرداخت: ۴۰٪ مبلغ قرارداد پس از امضا و مبادله قرارداد به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می‌گردد.
 ۱۵. مرحله دوم: ۲۰٪ مبلغ قرارداد ۴۵ روز پس از ساخت و حمل به محل اجرا، پرداخت می‌گردد.
 ۱۶. مرحله سوم: ۴۰٪ الباقی مطالبات حداکثر ۲ ماه پس از نصب سوله و تحویل موقت، پرداخت می‌گردد.
 ۱۷. پرداخت مطالبات منوط به تأیید دستگاه نظارت (انجام آزمایشات مرتبط با هر مرحله از ساخت و نصب انجام و پس از تأیید پرداخت صورت می‌پذیرد)
 ۱۸. شرایط عمومی پیمان و آئین نامه مالی شهرداری در قرارداد نافذ خواهد بود.

علی نجفی

شهردار نیشابور

(محل پیشنهاد قیمت پیمانکار)

با بررسی ممل و شرح خدمات و شرایط پیوست و در نظر داشتن

اینمانب/ این شرکت

شرایط فوق جهت طراحی، ساخت و نصب سوله را با قیمت کل (ریال به انجام برسانم).

پیمانکار

مهر و امضاء مجاز

آدرس دقیق و تلفن پیمانکار:



باسمه تعالی

پیوست :

الف: مشخصات فنی و مصالح مصرفی:

- ۱- نوع ورق های مصرفی سوله تا ضخامت ۱۵ میلیمتر ST37 فولاد مبارکه و بیشتر از ۱۵ میلیمتر ورق فولاد اکسین اهواز می باشد.
 - ۲- آنالیز و طراحی سازه بایستی طبق جدیدترین ویرایش آئین نامه های جاری ومقررات ملی ساختمان ایران می باشد.(در رواداری ها مشخصات جوش ،مصالح و...بایستی تمام ملاحظات آئین نامه ای رعایت گردد.)
 - ۳- کلیه قطعات پس از مونتاژ سندپلاست شده وبایستی با یک لایه شامل آستر ودولایه رویه رنگ سبز زینک کرومات جمعاً به ضخامت ۶۰ میکرون رنگ آمیزی می گردد.(رعایت آئین نامه استاندارد رنگ درسازه های صنعتی الزامی است)
 - ۴- کلیه بادبندها (افقی وقائم) به صورت بست قورباغه ای وقابل تنظیم ساخته می شود.
- ب: فرآیند جوشکاری:

به دو صورت اتوماتیک توسط دستگاه زیر پودری saw ونیمه اتوماتیک gmaw انجام می گیرد.

پ: مشخصات سازه درخواستی:

سازه	عرض	طول	ارتفاع کنج	شیب %	وزن کل (تن)
سوله	۱+۲۴+۱	۱+۳۵+۱	۶	۲۰%	۳۳.۵

-اجرای دیوارها با کارفرما می باشد.

*پوشش سقف به طور کامل با پیمانکار می باشد.(ورق گالوانیزه رنگی ۰.۵ میلیمتر به همراه عایق پشم شیشه ۱۲ اینچ فشرده، توری گالوانیزه چشمه ریز با فویل آلومینیمی مسلح و...).

*اجرای فونداسیون به طور کامل (گودبرداری، آرماتورگذاری، قالب بندی، بتن ریزی و...) با پیمانکار می باشد.

ج: پیشنهاد قیمت به صورت زیر می باشد (باتوجه به اطلاعات مندرج در فرم مناقصه پیوست):

ردیف	شرح	قیمت هر کیلوگرم	قیمت کل هر ردیف
۱	ساخت سوله با تمام مصالح مورد نیاز		
۲	نصب سوله به طور کامل (هزینه جرثقیل وغیره به عهده ی پیمانکار می باشد)		
۳	حمل سوله به محل اجرا (نیشابور)		
جمع کل شامل ساخت، نصب وحمل به طور کامل به محل اجرا			